

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH  
ADRES INWESTYCJI : ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudołtowice  
INWESTOR : PZN Okręg Śląski, Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjne dla  
Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach  
ADRES INWESTORA : ul .A. Zawackiego 128, 43-229 Rudołtowice  
WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia Projektowa KURTOPRYSZCZ  
ADRES WYKONAWCY : ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała  
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

## DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana</b>			
1	Łazienka - parter	1	32
2	Łazienka - piętro	33	69
3	Łazienka - mansarda	70	105

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana</b>					
<b>1</b>		<b>Łazienka - parter</b>			
1		Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	11,46*2,00	m <sup>2</sup>	22,92	
				RAZEM	22,92
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	7,49	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	7,49	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	11,46*1,00	m <sup>2</sup>	11,46	
				RAZEM	11,46
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	7,49	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
7	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z pomieszczenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-05	poz.2*0,02+poz.3*0,02+poz.4*0,06+poz.5*0,01+poz.6*0,01	m <sup>3</sup>	1,25	
				RAZEM	1,25
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-15	poz.7	m <sup>3</sup>	1,25	
				RAZEM	1,25
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km)	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	Krotność = 9 poz.8	m <sup>3</sup>	1,25	
				RAZEM	1,25
10		Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.8	m <sup>3</sup>	1,25	
				RAZEM	1,25
11	KNR 4-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	11,46*2,00*10%	m <sup>2</sup>	2,29	
				RAZEM	2,29
12	KNR 2-02	Izolacje z folii PE pod wylewkę	m <sup>2</sup>		
d.1	0616-01	analogia	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	7,49	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	Krotność = 4 poz.13	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
15	KNR 2-02	Zbrojenie siatką wylewki	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	poz.13	m <sup>2</sup>	7,49	
				RAZEM	7,49
16	KNR 2-05	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL	m <sup>2</sup>		
d.1	1007-01	analogia	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga	m		
d.1	0638-01	11,46	m	11,46	
				RAZEM	11,46
18	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
d.1	0640-03	7,49	m <sup>2</sup>	7,49	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,49
19	KNR 0-29 d.1 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 11,46*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,38	
				RAZEM	34,38
20	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 11,46*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,92	
				RAZEM	22,92
21	KNR 2-02 d.1 0829-09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,92	
				RAZEM	22,92
22	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,49	
				RAZEM	7,49
23	NNRNKB d.1 202 2807-05	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,49	
				RAZEM	7,49
24	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 11,46*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,46	
				RAZEM	11,46
25	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 7,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,49	
				RAZEM	7,49
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie 11,46*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,46	
				RAZEM	11,46
27	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod malowanie 7,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,49	
				RAZEM	7,49
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 11,46*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,46	
				RAZEM	11,46
29	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,49	
				RAZEM	7,49
30	KNR 2-17 d.1 0137-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	kalk. własna d.1	Uchwyt dla nps przy misce wc 2*2	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
32	kalk. własna d.1	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Łazienka - piętro</b>			
33	kalk. własna d.2	Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNNR-W 3 d.2 0313-04	Rozebranie ścianek lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 6,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,00	
				RAZEM	6,00
35	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 17,38*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,76	
				RAZEM	34,76
36	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 17,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,79	
				RAZEM	17,79
37	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
38 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m <sup>2</sup>		
		17,38*1,00	m <sup>2</sup>	17,38	
				RAZEM	17,38
39 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m <sup>2</sup>		
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
40 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z pomieszczenia	m <sup>3</sup>		
		poz.34*0,12+poz.35*0,02+poz.36*0,02+poz.37*0,06+poz.38*0,01+poz.39*0,01	m <sup>3</sup>	3,19	
				RAZEM	3,19
41 d.2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.40	m <sup>3</sup>	3,19	
				RAZEM	3,19
42 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km)	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		poz.41	m <sup>3</sup>	3,19	
				RAZEM	3,19
43 d.2	kalk. własna	Oплата za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.41	m <sup>3</sup>	3,19	
				RAZEM	3,19
44 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		
		17,38*2,00*10%	m <sup>2</sup>	3,48	
				RAZEM	3,48
45 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE pod wylewkę	m <sup>2</sup>		
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
46 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
47 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4			
		poz.46	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
48 d.2	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką wylewki	m <sup>2</sup>		
		poz.46	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
49 d.2	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL	m <sup>2</sup>		
		1,50*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
50 d.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga	m		
		17,38	m	17,38	
				RAZEM	17,38
51 d.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
52 d.2	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
		17,38*3,00	m <sup>2</sup>	52,14	
				RAZEM	52,14
53 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		17,38*2,00	m <sup>2</sup>	34,76	
				RAZEM	34,76
54 d.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	34,76	
				RAZEM	34,76
55 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,79	m <sup>2</sup>	17,79	
				RAZEM	17,79
56 d.2	NNRNKB 202 2807-05	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,79	
				RAZEM	17,79
57 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 17,38*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,38	
				RAZEM	17,38
58 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 17,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,79	
				RAZEM	17,79
59 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie 17,38*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,38	
				RAZEM	17,38
60 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod malowanie 17,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,79	
				RAZEM	17,79
61 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,38*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,38	
				RAZEM	17,38
62 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,79	
				RAZEM	17,79
63 d.2	KNR 2-17 0137-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy misce wc 1+2	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
65 d.2	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy umywalce 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
66 d.2	kalk. własna	Pochwyt dla nps przy misce wc 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.2	kalk. własna	Krzesło prysznicowe dla nps przy misce wc 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.2	kalk. własna	Zasłonka przesuwana przy oknie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.2	kalk. własna	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>		<b>Łazienka - mansarda</b>			
70 d.3	kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.3	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 4,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,00	
				RAZEM	4,00
72 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 16,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,00	
				RAZEM	32,00
73 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 15,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,75	
				RAZEM	15,75

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		15,75	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
75 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m <sup>2</sup>		
		16,00*1,00	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
76 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m <sup>2</sup>		
		15,75	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
77 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z pomieszczenia	m <sup>3</sup>		
		poz.71*0,12+poz.72*0,02+poz.73*0,02+poz.74*0,06+poz.75*0,01+poz.76*0,01	m <sup>3</sup>	2,70	
				RAZEM	2,70
78 d.3	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.77	m <sup>3</sup>	2,70	
				RAZEM	2,70
79 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km)	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9 poz.78	m <sup>3</sup>	2,70	
				RAZEM	2,70
80 d.3	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.78	m <sup>3</sup>	2,70	
				RAZEM	2,70
81 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		
		16,00*2,00*10%	m <sup>2</sup>	3,20	
				RAZEM	3,20
82 d.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE pod wylewkę	m <sup>2</sup>		
		15,75	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
83 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		15,75	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
84 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4 poz.83	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
85 d.3	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką wylewki	m <sup>2</sup>		
		poz.83	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
86 d.3	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL	m <sup>2</sup>		
		1,50*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
87 d.3	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga	m		
		15,75	m	15,75	
				RAZEM	15,75
88 d.3	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
		15,75	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
89 d.3	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
		16,00*3,00	m <sup>2</sup>	48,00	
				RAZEM	48,00
90 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		16,00*2,00	m <sup>2</sup>	32,00	
				RAZEM	32,00
91 d.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	32,00	
				RAZEM	32,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,75	15,75
93 d.3	NNRNKB 202 2807-05	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,75	15,75
94 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 16,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,00	16,00
95 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 15,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,75	15,75
96 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie 16,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,00	16,00
97 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod malowanie 15,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,75	15,75
98 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 16,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,00	16,00
99 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,75	15,75
100 d.3	KNR 2-17 0137-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną 1	szt. szt.	1,00	1,00
101 d.3	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy misce wc 1+2	szt szt	3,00	3,00
102 d.3	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy umywalce 4	szt szt	4,00	4,00
103 d.3	kalk. własna	Pochwyt dla nps przy misce wc 1	szt szt	1,00	1,00
104 d.3	kalk. własna	Zasłonka przesuwna przy oknie 1	szt szt	1,00	1,00
105 d.3	kalk. własna	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00