

POM. 101
- wymiana drzwi: D01L, D02L, D03P,
Drzwi DOOP należy wyposażyć dodatkowo w elektrotrzymacz "Z".
- drzwi D01L, D02P, D03P (D03P zostaną zawieszone na ścianie w pomieszczniu 108) do demontażu i przeniesienia
(drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi D01L z obu stron + futryna ok. 14,0m2; pow. drzwi D02P z obu stron + futryna ok. 8,0m2), pow. drzwi D03P z obu stron + futryna ok. 5,6m2),
- uzupełnienie ubytków po bruzdowaniu po projektowanej instalacji - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- na istniejących drzwiach EI30 zamontować elektro trzymacze (spięte z SSP) zgodnie z wytycznymi - część elektryczna,
- należy sprawdzić grubość wylewki oraz czy nie zabudowano pod nią płyty OSB lub deskowania; w przypadku wykrycia płyty OSB lub deskowania należy dokonać demontażu wszystkich warstw łącznie z wylewką; na całej powierzchni pomieszczenia ułożyć płyty CETRIS PD 22mm, ułożyć wykładzinę PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować

- pow. ścian: 70,0m2
- pow. sufitu: 35,85m2
- pow. posadzka: 35,85m2

POM. 107
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 75,15m2
- pow. sufitu: 18,80m2

POM. 101a
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- odświeżenie schodów drewnianych (oczyszczenie schodów z istniejącej powłoki malarskiej - lakier bezbarwny, uzupełnienie ubytków kitem do drewna, pomalowanie powłoką malarską lakier bezbarwny)
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować

- pow. ścian: 100,00m2
- pow. sufitu: 35,00m2
- pow. podłogi: ok. 50,00m2

POM. 103
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- skucie istniejący glazury; wyrównanie podłoża i przygotowanie go do położenia płytek gresowych do poziomu otworu drzwiowego;
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. wypłytkowana: 9,50m2
- pow. ścian: 20,04m2
- pow. sufitu: 1,50m2

POM. 104
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- skucie istniejący glazury; wyrównanie podłoża i przygotowanie go do położenia płytek gresowych do poziomu otworu drzwiowego;
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. wypłytkowana: 9,80m2
- pow. ścian: 20,04m2
- pow. sufitu: 1,50m2

POM. 105
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- demontaż i monta drzwi D1P

- pow. ścian: 41,20m2
- pow. sufitu: 6,30m2

POM. 102
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 65,75m2
- pow. sufitu: 9,30m2

POM. 109
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- montaż drzwi zabytkowych - przeniesienie z II pietra (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 6,5m2)
należy wykonać poszerzenie wokół otworu drzwiowego pod szerokość ościeżnicy
- istniejące naświetle (pow. 4,0m2) należy zdemontować, otwór po naświetlu należy zabudować z profili stalowych systemowych pod zabudowę z GK,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- wymiana posadzki wykładzinę PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)

- pow. ścian: 52,80m2
- pow. sufitu: 11,76m2

POM. 111
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- drzwi zabytkowe (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 4,5m2)
- wymiana płytek przy umywalce ok.2,0m2 (demontaż i montaż istniejącej umywalki)
- skucie posadzki (5,10m2) do poziomu posadzki z pomieszczenia 110; wykonanie warstwy wyrównującej oraz położenie nowej wykładziny PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 38,20m2
- pow. sufitu: 5,10m2
- pow. posadzka: 5,10m2

POM. 110
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- montaż drzwi zabytkowych - z pomieszczenia 101 oznczaonych D02L
należy wykonać obudowę wokół otworu drzwiowego pod szerokość ościeżnicy, poszerzenie wykonać z profili stalowych systemowych pod zabudowę z GK,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- wymiana posadzki wykładzinę PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)

- pow. ścian: 77,00m2
- pow. sufitu: 11,08m2

POM. 108
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- montaż drzwi zabytkowych - przeniesienie z II pietra (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 6,5m2)
- wymiana posadzki - wykładzinę PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 75,15m2
- pow. sufitu: 18,80m2

POM. 112
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- drzwi zabytkowe (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 10,0m2)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 100,00m2
- pow. sufitu: 38,40m2

POM. 114
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 100,00m2
- pow. sufitu: 38,40m2

POM. 113
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- drzwi zabytkowe przenisienie i montaż do pomieszczenia 114 (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 10,0m2)
- montaż nowego nadproża typ L (L=2,1m; 4 szt., szerokość oparcia nadproża = 0,20m)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 100,00m2
- pow. sufitu: 38,40m2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - I piętro

Nazwa wyrobu		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne	
Oznaczenie w projekcie		D00		D01		D02		D03		D1	
Schemat		247; 110		253; 150		253; 145		205; 110		205; 100	
Wymiary w świetle otworu [cm]	So	115		155		145		115		105	
	Ho	247		254		253		208		208	
Światło przejścia [cm]	Sz	100		90+50		90+40		100		90	
	Hz	239		245		245		200		200	
Kierunek / Ilość		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
		-	1	1	-	1	-	-	1	-	1
Razem		1		1		1		1		1	
Kolor		Białe		Białe		Białe		Białe		Białe	
informacje dodatkowe		Drzwi wewnętrzne istniejące - EI30, stylizowane na drzwi istniejące z okresu, Drzwi DOOP należy wyposażyć dodatkowo w elektrotrzymacz "Z".		Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), stylizowane na drzwi istniejące z okresu Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), stylizowane na drzwi istniejące z okresu Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), stylizowane na drzwi istniejące z okresu Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,	
Uwagi		PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD ∠ 90° WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJĄC MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA. WSKAZANE DRZWI NALEŻY ODWZOROWAĆ W ODNIESIENIU DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH Z OKRESU.									

LEGENDA:

- zakres opracowania
- elementy projektowane zabudowa z płyt gk
- obudowa istn. słupów systemowych EI60
- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
- ściany / obudowy EI30
- ściana / obudowa EI60

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJĄCE Z PODŁOGI POMALOWAĆ DO STANU NIEZAPALNOŚCI, A NASTĘPNIE W ŻÓŁTO CZARNE PASY

2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJĄCE ORAZ PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POŻ.

"Z". elektrotrzymacze (zwory) utrzymujące drzwi w pozycji otwartej - połączone z systemem SAP

jednostka projektowa:
REBELIA ARCHITEKCI SP. Z O.O.
BIURO ARCHITEKTONICZNE
adres: ul. Powstańców Śląskich 1/5, PL 43-190 Mikołów
tel. 605 268 712; 692 476 281; 698 612 893
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com

stadium: **Projekt techniczny**		
branża: **Architektura**	*część:* **II**	*nr projektu:* **41/2023**
obiekt: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W PAŁACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE PAŁACOWO - PARKOWYM W RUDOŁTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128**		
inwestor: **Polski Związek Niewidomych Okręg śląski, Polski Związek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice**		
adres inwestycji: **43-229 Rudołtowice, ul. Zawadzkiego 128**		

	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
projektant: **mgr inż. arch. Tomasz Pilorz**	**05/OPOKK/2018 w spec. arch.**		**10/11/2023**
sprawdzający: **mgr inż. arch. Mariusz Pogoda**	28/09/SLOKK **w spec. arch.**		**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Adriana Stelmaszuk**			**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Mariusz Gajewski**			**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Milena Mikołajczak**			**10/11/2023**

nazwa rysunku:	skala rysunku:	numer rysunku:
RZUT I PIĘTRA	**1:100**	**03**

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy Rebelia Architekci Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody właściciela jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r).