

POM. 201
- montaż nowych drzwi D00P* - 1 szt.
- drzwi D01L (1 szt.), D01P (1 szt.) do demontażu i przeniesienia (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi D01L z obu stron + futryna ok. 6,0m2; pow. drzwi D01P z obu stron + futryna ok. 6,0m2),
- uzupełnienie ubytków po bruzdowaniu po projektowanej instalacji - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- rozebrać istniejącą ścianę (pow. 8,75m2) oraz zdemontować drzwi,
- nowo projektowana ściana GK gr. 12,5cm EI60 (pow. 14,07m2), 2x płytowana z obu stron, płyta GK ognioochronna,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- na istniejących drzwiach EI30 zamontować elektro trzymacze (spięty z SSP) zgodnie z wytycznymi - część elektryczna,
- zdjąć warstwę wykończeniową posadzki (panele/ wykładzina PCV) oraz płytę OSB *lub płytę wiurową*; ułożyć płyty CETRIS PD 22mm, ułożyć wykładzinę PCW (gr.2,5mm; R10; wykładzinę wywinąć na ścianę; połączenia zgrzewane; kolor do uzgodnienia)
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować

- pow. ścian: 70,0m2
- pow. sufitu: 44,23m2
- pow. podłoga: 44,23m2

POM. 209
- wymiana drzwi D05L / EIS30
- przebudować ściany - dostosować do wymagań / EI60
- uzupełnienie ubytków w ścianach,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 23,85m2
- pow. sufitu: 2,77m2

POM. 202
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- nowo powstałą ścianę wytynkować zaprawą cementowo - wapienną oraz wykonać gładź gipsową (pow. 8,75m2)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 51,00m2
- pow. sufitu: 6,42m2

POM. 206
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- odświeżenie schodów drewnianych (oczyszczenie schodów z istniejącej powłoki malarskiej - lakier bezbarwny, uzupełnienie ubytków kitem do drewna, pomalowanie powłoką malarską lakier bezbarwny - pow. 4,0m2)
- drzwi oraz futrynę DZ (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi DZ z obu stron ok. 6,0m2),
- okna OZ - 2 szt. (okna zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w oknie należy uzupełnić kitem do drewna; okna pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. okien 2,0m z obu stron),
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 96,80m2
- pow. sufitu: 14,00m2

POM. 210
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 115,24m2
- pow. sufitu: 52,27m2

POM. 205
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 54,50m2
- pow. sufitu: 13,00m2

POM. 211
- wymiana drzwi D04P (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w drzwiach należy wymienić okucia, klamkę oraz zamek patentowy; drzwi pomalować farbą olejną do drewna w kolorze białym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 6,0m2;
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 78,97m2
- pow. sufitu: 28,96m2

POM. 212
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- pow. ścian: 78,97m2
- pow. sufitu: 28,96m2

POM. 207
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,

- pow. ścian: 89,75m2
- pow. sufitu: 27,20m2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - II piętro

Nazwa wyrobu		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne		Drzwi Wewnętrzne	
Oznaczenie w projekcie		D00		D01		D02		D05		D06	
Schemat		205 / 110		205 / 110		205 / 110		205 / 100		205 / 110	
Wymiary w świetle otworu [cm]	So	115		115		115		105		115	
	Ho	208		208		208		208		208	
Światło przejścia [cm]	Sz	100		100		100		90		100	
	Hz	200		200		200		200		200	
Kierunek / Ilość		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
		-	1	1	1	1	-	1	-	-	1
Razem		1		2		1		1		1	
Kolor		Białe		Białe		Białe		Białe		Białe	
informacje dodatkowe		Drzwi nowe D00P wewnętrzne - EIS30 (S200), stylizowane na drzwi istniejące z okresu Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), stylizowane na drzwi istniejące z okresu Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne istniejące - EI30, stylizowane na drzwi istniejące z okresu, drzwi doposażyć w elektrotrzmacz "Z"; połaczony z SSP		Drzwi wewnętrzne EI30 Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,		Drzwi wewnętrzne istniejące D00P - EI30, stylizowane na drzwi istniejące z okresu, w drzwiach należy wymienić uszczelki oraz wyposażyć je w uszczelkę opadającą - doprowadzenie drzwi do parametru EIS (S200), drzwi doposażyć w elektrotrzmacz "Z"; połaczony z SSP	
Uwagi		PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD ∠ 90° WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJĄC MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA. WSKAZANE DRZWI NALEŻY ODWZOROWAĆ W ODNIESIENIU DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH Z OKRESU.									

LEGENDA:

- zakres opracowania
- elementy projektowane zabudowa z płyt gk
- obudowa istn. słupów systemowych EI60
- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
- ściany / obudowy EI30
- ściana / obudowa EI60

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJĄCE Z PODŁOGI POMALOWAĆ DO STANU NIEZAPALNOŚCI, A NASTĘPNIE W ŻÓŁTO CZARNE PASY

2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJĄCE ORAZ PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POŻ.

"Z". elektrotrzymacze (zwory) utrzymujące drzwi w pozycji otwartej - połączone z systemem SAP

jednostka projektowa:
REBELIA ARCHITEKCI SP. Z O.O.
BIURO ARCHITEKTONICZNE
adres: ul. Powstańców Śląskich 1/5, PL 43-190 Mikołów
tel. 605 268 712; 692 476 281; 698 612 893
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com

stadium: **Projekt techniczny**		
branża: **Architektura**	*część:* **II**	*nr projektu:* **41/2023**
obiekt: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W PAŁACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE PAŁACOWO - PARKOWYM W RUDOŁTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128**		
inwestor: **Polski Związek Niewidomych Okręg śląski, Polski Związek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice**		
adres inwestycji: **43-229 Rudołtowice, ul. Zawadzkiego 128**		

	uprawnienia:	*podpis:*	*data podpisu:*
projektant: **mgr inż. arch. Tomasz Pilorz**	**05/OPOKK/2018 w spec. arch.**		**10/11/2023**
sprawdzający: **mgr inż. arch. Mariusz Pogoda**	28/09/SLOKK **w spec. arch.**		**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Adriana Stelmaszuk**			**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Mariusz Gajewski**			**10/11/2023**
rysował: **mgr inż. arch. Milena Mikołajczak**			**10/11/2023**

nazwa rysunku:	*skala rysunku:*	*numer rysunku:*
RZUT II PIĘTRA	**1:100**	**04**

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy Rebelia Architekci Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody właściciela jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r).